



Sanierung Eulachhallen, Winterthur

- Etappenweise Sanierung der Eulachhallen
- Zentralensanierung

Objektinformation:

Bauherrschaft Stadt Winterthur
Bausumme 1.23 Mio. - HLS-Anlagen

Planungsleistungen:

Phase 31: Vorprojekt
Phase 32: Bauprojekt
Phase 33: Bewilligungsverfahren
Phase 41: Ausschreibung
Phase 51: Ausführungsplanung
Phase 52: Fachbauleitung
Phase 53: Abschluss, Inbetriebnahme, Revisionspläne

Objektbeschreibung:

Heizungsanlagen - Doppelgaskondensationskesselanlage Gas
 630kW
 - KVS-WRG
 - Anpassung best. Gruppenaufbauten/
 Hydraulik
 - Anschluss Lüftungsanlage

Lüftungsanlagen - Verbrennungsluftzufuhr
 - Getrennte Zu- / und Abluftanlage für Küche
 und Restaurant
 - Ersatzluftanlage mit WRG für WC-Anlagen
 - Ersatzluftanlage mit WRG für Garderoben
 und Zivilschutzanlage

Sanitäranlagen - Solaranlage für Brauchwarmwasseranlage
 und Zirkulationsvorwärmung
 - Sanierung Bistro

